Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz výmer

Časť A: Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému

P.č.	Skrátený popis	Kód položky a detailný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Cena jednotková s DPH	Dodávka bez DPH	Dodávka s DPH	Montáž bez DPH	Montáž s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
					EUR	%	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR
1	**Pozorovacia/Retranslačná stanica horská - detaily v projekte**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	kamera		ks											
1.2	solár		ks											
1.3	invertor, nabíjačka		ks											
1.4	anténa + box		ks											
1.5	káble		ks											
1.6	router		ks											
1.7	batérie		ks											
1.8	PLC		ks											
1.9	stožiar a ukotvenie do 2m		ks											
1.10	Inštalačný materiál		ks											
1.11	uloženie do boxov		ks											
2	**Základňová stanica so serverom - detaily v projekte**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	PC		ks											
2.2	SW		ks											
2.3	anténa + box		ks											
2.4	káble		ks											
2.5	router		ks											
2.6	kamera		ks											
2.7	príslušenstvo kamery		ks											
2.8	upevňovacia konzola		ks											
2.9	Inštalačný materiál		ks											
2.10	uloženie do boxov		ks											
3	**Pozorovacia stanica rozhľadňa - detaily v projekte**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	kamera		ks											
3.2	príslušenstvo kamery		ks											
3.3	anténa + box		ks											
3.4	káble		ks											
3.5	router		ks											
3.6	upevňovacia konzola		ks											
3.7	Inštalačný materiál		ks											
3.8	uloženie do boxov		ks											
4	**Pozorovacia stanica Diel - detaily v projekte**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	kamera		ks											
4.2	príslušenstvo kamery		ks											
4.3	solár		ks											
4.4	invertor, nabíjačka		ks											
4.5	anténa + box		ks											
4.6	káble		ks											
4.7	router		ks											
4.8	batérie		ks											
4.9	PLC		ks											

Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz výmer

Časť A: Výstavba protipožiarneho monitorovacieho systému

P.č.	Skrátený popis	Kód položky a detainý popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Cena jednotková s DPH	Dodávka bez DPH	Dodávka s DPH	Montáž bez DPH	Montáž s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
					EUR	%	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR
4.10	stožiar a ukotvenie		ks											
4.11	Inštalačný materiál		ks											
4.12	uloženie do boxov(plast)		ks											
4.13	stožiar, ukotvenie max. 6m		ks											
4.14	ochrana, opletenie		ks											
4.15	Konzola pre solár		ks											
5	**Pozorovacia stanica Diel - detaily v projekte**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Doprava													
5.2	Konfigurácia systému													
5.3	Prepojenie systémov Vavrišovo - L.Kokava													
Celková cena v EUR									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dátum:
Obchodné meno:
Meno:
Podpis:

Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz výmer

Časť B: Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: REK. PROTIPOŽIARNEJ LESNEJ CESTY V LOKALITE VAVRIŠOVSKÝ HÁJ

Objekt: Lesná cesta JKSO:

Časť: Dátum: 24.10.2013

P.C.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
						EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
			Zemné práce								
		1									
1	001	111201102	Odstr. krovín a stromov s koreňom priem. kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	4 387,300						
			"km 0,000-0,125" 125,0*(9,6+6,8)*0,5+7,5*4,0+2*24,50		1 104,000						
			" km 0,125-0,300" 175,0*(6,8*5,5)*0,5+2*5,4		3 283,300						
			Súčet		4 387,300						
2	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,	ks	25,000						
			•odhad" 25		25,000						
3	001	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	15,000						
4	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	40,000						
5	221	113108441	Rozrytie vrstvy krytu z kameniva, bez zhutnenia, bez asf. spojiva	m2	82,500						
			"napojenie v rázcestí" 2*12,50*3,30		82,500						
6	001	121101112	Odstr. ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzd. do 100 m a do 1000 m3	m3	624,375						
			"km 0,000-0,125" (125,0*(3,85+2,55)+7,5*4,0+2*24,50)*0,15		131,850						
			" km 0,125-0,300" (175,0*(6,8*5,5)*0,5+2*5,5)*0,15		492,525						
			Súčet		624,375						
7	001	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hor. 4 do 100 m3	m3	228,750						
			" 60% z výmery km 0,000-0,125, " 125,00*(4,10+0,60)*0,5*0,60		176,250						
			"60 % z výmery km 0,125-0,32" 175,00*(0,8+0,20)*0,5*0,60		52,500						
			Súčet		228,750						
8	001	122302209	Príplatok za iepivosť horniny 4	m3	381,250						
9	001	122402201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hor. 5 do 100 m3	m3	152,500						
			"40% z výmery km 0,000-0125, " 125,00*(4,10+0,60)*0,5*0,40		117,500						
			"40 % z výmery km 0,125-0,32" 175,00*(0,8+0,20)*0,5*0,40		35,000						
			Súčet		152,500						
10	001	162301101	Vodorovná premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	130,064						
			"presun v trase do násypov" 245,85-115,786		130,064						
11	001	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7, do 500 m	m3	189,214						
			"presun v trase do násypov" 152,50-36,714		115,786						
			"pre krajnice na skládku a späť 2*36,714		73,428						
			Súčet		189,214						

Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz výmer

Časť B: Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: REK. PROTIPOŽIARNEJ LESNEJ CESTY V LOKALITE VAVRIŠOVSKÝ HÁJ

Objekt: Lesná cesta JKSO:

Časť: Dátum: 24.10.2013

P.C.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
						EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	228,750						
			"prebytok výkopku" 228,75		228,750						
13	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1 -4 do 3000 m	m3	98,686						
			"prebytok výkopku" 228,75-130,064		98,686						
14	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	245,850						
			"km 0,125-0,320" 175,00*(0,10+2,20)*0,5		201,250						
			"obratisko" 2*24,50*1,60*0,5		39,200						
			"napojenie v rázcestí" 2*5,40*0,50		5,400						
			Súčet		245,850						
15	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov nezhutnených	m3	98,686						
			"prebytok výkopku" 98,686		98,686						
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,714						
			"materiál pre krajnice" 367,138*0,10		36,714						
17	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	624,375						
			"tesná pôda" 624,375		624,375						
18	231	180401213	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	958,125						
			327,375+218,25+412,50		958,125						
19	*005*	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	33,534						
			958,125*0,035		33,534						
20	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hor. 1-4 so zhutnením	m2	942,471						
			"trasa+obratisko" (320,0*4,65 +7,5*4,60+2*0,2146*7,5*7,5)*0,6		927,986						
			"napojenie v rázcestí" 2*0,2146*7,50*7,50*0,6		14,486						
			Súčet		942,471						
21	001	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hor. 5 so zhutnením	m2	628,314						
			"trasa+obratisko" (320,0*4,65 +7,5*4,60+2*0,2146*7,5*7,5)*0,4		618,657						
			"napojenie v rázcestí" 2*0,2146*7,50*7,50*0,4		9,657						
			Súčet		628,314						
22	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	327,375						
			(125,0*(5,25+1,45)*0,5+175,00*1,45*0,5)*0,6		327,375						
23	001	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	218,250						
			(125,0*(5,25+1,45)*0,5+175,00*1,45*0,5)*0,4		218,250						
24	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	412,500						
			125,0*0,60*2+175,0*(0,60+0,90)		412,500						

Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky - Výkaz výmer

Časť B: Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: **REK. PROTIPOŽIARNEJ LESNEJ CESTY V LOKALITE VAVRIŠOVSKÝ HÁJ**

Objekt: **Lesná cesta** JKSO:

Časť: Dátum: 24.10.2013

P.C.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
						EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
25	312	46795129,1	Žľab betónový (odrážka)	ks	8,000						
		5	**Komunikácie**								
26	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. 200 mm	m2	1 158,660						
			"hlavná trasa" 320,0*3,15		1 008,000						
			"obratisko" 7,5*3,15+2*0,2146*7,5*7,5		47,768						
			"napojenie v rázcestí" 2*12,50*3,15+2*0,2146*7,50*7,50		102,893						
			Súčet		1 158,660						
27	221	569531111	Spevnenie krajníc prehodenou zeminou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	367,138						
			"trasa" (2*320,0-2*10,50-19,0)*(0,55+0,60)*0,5		345,000						
			"obratisko" 2*11,40*(0,55+0,60)*0,5		13,110						
			"rázcestie" 2*7,85*(0,55+0,60)*0,5		9,028						
			Súčet		367,138						
28	221	569731111	Spevnenie krajníc drv. kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	335,213						
			"trasa" (2*320,0-2*10,50-19,0)* (0,50+0,55)*0,5		315,000						
			"obratisko" 2*11,40*(0,50+0,55)*0,5		11,970						
			"rázcestie" 2*7,85*(0,50+0,55)*0,5		8,243						
			Súčet		335,213						
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
29	312	998312011	Presun hmôt pre lesnícko technické úpravy	t	509,267						
Celková cena v EUR										**0,000**	**0,000**

Dátum:
Obchodné meno:
Meno:
Podpis: